

## **Kläranlage Arneburg**

**Planungsbüro:** IBF Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Jens Franzke  
Nachtweide 12  
39576 Hansestadt Stendal

**Ausbaugröße:** 1.900 EW 1. Ausbaustufe  
2.550 EW Endausbaustufe

**Inbetriebnahme:** Dezember 2015

**Bauzeit:** 10 Monate

**Überwachungswerte:** BSB<sub>5</sub> 25 mg/l  
CSB 85 mg/l  
N<sub>ges.</sub> 50 mg/l  
P<sub>ges.</sub> 6 mg/l

### **Technische Kurzbeschreibung**

**Abwasserreinigungsanlagen:** Zulaufpumpwerk  
Kompaktanlage (Rechen/ Sandfang)  
Vorspeicher  
2 SBR Behälter  
Fällmittelstation  
MID-und Probenahmeschacht

**Schlammbehandlung:** Schlammstapelbehälter

**sonstige Anlagen:** Betriebsgebäude mit Elektroanlage  
Sanitäranlagen  
Gebläsestation