

Kläranlage Kläden

Planungsbüro: Ingenieurbüro Schinke & Partner
3178 Hameln

Ausbaugröße: 12.000 EW
zweistraßig

Inbetriebnahme: 30. Januar 1995

Bauzeit: 18 Monate

Überwachungswerte:

BSB ₅	<	10 mg/l
CSB	<	70 mg/l
NH ₄ -N	<	2 mg/l
N ges.	<	8,0 mg/l
P ges.	<	1,0 mg/l

Technische Kurzbeschreibung:

Abwasserreinigungsanlagen: Kompaktanlage Rechen/Sandfang
Biofilter
Ausgleichsspeicher
Anaerobbecken
Belebungsbecken
Nachklärbecken
chemische Phosphatfällung

Schlammbehandlung: Bandpresse
Schlammspeicher
Schlammagerplatz
Fäkalschlammannahmestation

sonstige Anlagen: Maschinen- und Betriebsgebäude
Fällmittelstation
Energieversorgung
Notstromanlage